



# COMUNE DI POMARICO

(Provincia di Matera)  
SETTORE TECNICO

**PROGETTO:** LAVORI DI SGOMBERO MACERIE E DEMOLIZIONI DEI FABBRICATI PERICOLANTI DELLE AREE URBANE COLPITE DAGLI EVENTI FRANOSI DEL 25 E 29 GENNAIO 2019 IN CORSO VITTORIO EMANUELE.

## PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE :**

Comune di Pomarico

**PROGETTO:**

geom. Michele Cavalieri

**RUP:**

ing. Pier Paolo Nobile

**LINEE GUIDA INTERVENTI:**

Politecnico di Bari -(DICATECh)- Resp. Scientifico

Prof. Ing. Vincenzo Simeone

**IMPORTO COMPLESSIVO:**

€. 2.600.000,00

**DATA:**

gennaio 2021

**FINANZIAMENTO:**

Protezione Civile

**STIMA INCIDENZA  
MANODOPERA**

**TAV. n. A4**



**L'UFFICIO TECNICO COMUNALE:**

Il Responsabile del Procedimento  
(ing. Pier Paolo NOBILE)

*Pier Paolo Nobile*



Il Progettista  
(geom. Michele CAVALIERI)

*Michele Cavalieri*

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** LAVORI DI SGOMBERO DELLE MACERIE E DEMOLIZIONE DEI  
FABBRICATI PERICOLANTI DELLE AREE URBANE COLPITE DAGLI  
EVENTI FRANOSI DEL 25 E 29 GENNAIO 2019 IN CORSO VITTORIO  
EMANUELE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI POMARICO

Data, 11/02/2021

**IL TECNICO**  
geom. Michele CAVALIERI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 B.02.001.01	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, i ... con struttura portante in mattoni pieni, tufo, pietrame e solai di qualunque specie, per fabbricati nel centro storico.  SOMMANO mc	18'612,00	13,50	251'262,00	138'445,36	55,100
2 B.02.028	Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere di stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini o occup ... ci esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica.  SOMMANO mc	6'776,00	18,81	127'456,56	111'766,66	87,690
3 B.25.001.01a	Trasporto in area di stoccaggio per caratterizzazione del materiale, con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se b ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;  SOMMANO mc/km	70'935,27	0,52	36'886,34	12'618,82	34,210
4 B.25.001.01b	Trasporto a discarica, da area di stoccaggio a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;  SOMMANO mc/km	556'502,91	0,52	289'381,51	98'997,42	34,210
5 B.25.004.02	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni.  SOMMANO ql	199'405,17	2,28	454'643,79	0,00	
6 B.25.004.06	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno.  SOMMANO ql	3'000,00	6,46	19'380,00	0,00	
7 B.25.004.08	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica.  SOMMANO ql	850,00	7,74	6'579,00	0,00	
8 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... i, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio.  SOMMANO ql	4'200,00	5,06	21'252,00	0,00	
9 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.  SOMMANO cad	120,03	258,16	30'986,94	0,00	
10 E.001.050.04 5.a	Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative di particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici ... di macchinari di ridotte dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto dei materiali di risulta (Percentuale del 33%)  SOMMANO	6'141,96	4,21	25'857,65	0,00	
11 E.001.210.01 0.a	Cernita del materiale proveniente da demolizioni o crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del 18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento pe ... truttura mista 30%. per edifici in muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30%.  SOMMANO mc	8'056,32	46,97	378'405,35	299'129,43	79,050
12	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del					
	A R I P O R T A R E			1'642'091,14	660'957,60	

[illegible]

## A REPORTAGE

