

Associazione Temporanea di Scopo costituenda tra i Comuni di Irsina, Montescaglioso, Bernalda, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri ed Ente di Gestione del Parco delle Chiese Rupestri del Materano



Capofila

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera

MINISTERO DEI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

Programma Infrastrutture e Reti " 2014 – 2020

Asse C " Accessibilità Turistica del " Programma di Azione e Coesione " finalizzate a " Migliorare l'accessibilità e l'attrattività di siti di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale "

Realizzazione ciclovia

VERSO MATERA

Magna Grecia, Vie della Transumanza, del Sale e Francigene.

Progetto definitivo

**Il progettista
Responsabile UTC
Ing. Pierpaolo Nobile**

Allegato C

Scala:

Computo metrico

Comune di Montescaglioso
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione ciclovia VERSO MATERA Magna Grecia, Vie della Transumanza, del Sale e Francigene.

COMMITTENTE: CITTA' DI MONTESCAGLIOSO - COMUNE CAPOFILA

MONTESCAGLIOSO, 14/06/2022

IL TECNICO
ING. Pier Paolo NOBILE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. Tratti vari		7000,00	3,000	3,000	63'000,00		
	SOMMANO mq/cm					63'000,00	0,86	54'180,00
2 E.01.002.01	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa		12000,00	3,000		36'000,00		
	SOMMANO mq					36'000,00	1,18	42'480,00
3 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Tratti vari Provinciale Valle Bradano		800,00 650,00 200,00 700,00 60,00 550,00 600,00 500,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		2'400,00 1'950,00 600,00 2'100,00 180,00 1'650,00 1'800,00 1'500,00		
	SOMMANO mq					12'180,00	4,02	48'963,60
4 E.01.004.01	Scomposizione di pavimentazione in mac-adam cilindrato, o scarificazione di ossatura, anche se bituminato, compreso l'ossatura, nonche'la vagliatura, la formazione in cumuli del ma ... el materiale inutilizzabile del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa : misura in opera prima della scomposizione Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri		800,00 670,00 500,00 780,00 700,00 650,00 800,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	240,00 201,00 150,00 234,00 210,00 195,00 240,00		
	SOMMANO mc					1'470,00	6,39	9'393,30
5 E.01.005.01	Scomposizione di ossatura di pietrame calcareo o vulcanico a secco, compreso l'accatastamento del pietrame utilizzabile ed il trasporto del materiale inutilizzabile nell'ambito dell'estesa . Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari Provinciale Valle Bradano		1100,00 750,00 600,00 800,00 900,00 600,00 500,00 1200,00 950,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	330,00 225,00 180,00 240,00 270,00 180,00 150,00 360,00 380,00		
	SOMMANO mc					2'315,00	9,60	22'224,00
6	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto							
	A R I P O R T A R E							177'240,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'240,90
E.01.006.01	granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari Provinciale Valle Bradano		1100,00 750,00 600,00 800,00 900,00 600,00 500,00 1200,00 950,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	660,00 450,00 360,00 480,00 540,00 360,00 300,00 720,00 760,00		
	SOMMANO mc					4'630,00	6,39	29'585,70
7 E.01.007.01	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari Provinciale Valle Bradano		300,00 250,00 200,00 800,00 400,00 350,00 250,00 700,00 450,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	90,00 75,00 60,00 240,00 120,00 105,00 75,00 210,00 180,00		
	SOMMANO mc					1'155,00	14,48	16'724,40
8 E.01.022.01	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. Segnaletica esistente ed altro					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	18,11	2'173,20
9 E.01.029.01	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.		15000,00	3,000		45'000,00		
	SOMMANO mq					45'000,00	0,26	11'700,00
10 E.01.030.01	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari Provinciale Valle Bradano	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	800,00 1500,00 600,00 800,00 900,00 600,00 500,00 1200,00 950,00			1'600,00 3'000,00 1'200,00 1'600,00 1'800,00 1'200,00 1'000,00 2'400,00 1'900,00		
	SOMMANO m					15'700,00	0,77	12'089,00
11 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;	15,00 15,00 15,00	700,00 12180,00 1470,00	3,000	0,030 0,200	945,00 36'540,00 22'050,00		
	A R I P O R T A R E					59'535,00		249'513,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59'535,00		249'513,20
12 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento Voce n° 7	15,00	2315,00			34'725,00	0,54	60'255,90
		15,00	1155,00			17'325,00		
						111'585,00		
	SOMMANO mc/km							
13 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Voci n° 4 e 5 *(lung.=1470+2315)	17,00	1155,00			19'635,00	2,44	47'909,40
						19'635,00		
	SOMMANO ql							
14 B.25.004.10	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 03 - catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Voce n° 1 e 3 Voce n° 1 e 3	18,00	3785,00			68'130,00	1,76	119'908,80
						68'130,00		
	SOMMANO ql							
15 E.02.010.01	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, comp ... costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari Provinciale Valle Bradano Strade interpoderali Tratturo regio	13,00	7000,00	3,000	0,030	8'190,00	3,04	121'168,32
		13,00	12180,00		0,200	31'668,00		
						39'858,00		
	SOMMANO mq							
16 E.02.013.02	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari	1100,00				1'100,00	8,50	108'800,00
		1200,00				1'200,00		
		600,00				600,00		
		1500,00				1'500,00		
	SOMMANO mq							
16 E.02.013.02	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari	1100,00		3,000	0,200	660,00		
		1200,00		3,000	0,200	720,00		
		600,00		3,000	0,200	360,00		
		1500,00		3,000	0,200	900,00		
	SOMMANO mq							
16 E.02.013.02	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... ne meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito Irsina - Matera Matera - Montescaglioso Difesa San Biagio Tratti argine Bradano Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico Scanzano - Policoro Policoro - Nova Siri Altri tratti vari	800,00		3,000	0,200	480,00		
		700,00		3,000	0,200	420,00		
		700,00		3,000	0,200	420,00		
		1500,00		3,000	0,200	900,00		
	SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E					4'860,00		707'555,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'860,00		707'555,62
17 E.04.002.01	Provinciale Valle Bradano		1800,00	3,000	0,200	1'080,00	36,19	277'939,20
	Strade interpoderali		1700,00	3,000	0,200	1'020,00		
	Tratturo regio		1200,00	3,000	0,200	720,00		
	SOMMANO mc					7'680,00		
	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.						27,16	267'050,70
	Irsina - Matera		2200,00	3,000	0,150	990,00		
	Matera - Montescaglioso		1850,00	3,000	0,150	832,50		
	Difesa San Biagio		1500,00	3,000	0,150	675,00		
	Tratti argine Bradano		2000,00	3,000	0,150	900,00		
	Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico		1600,00	3,000	0,150	720,00		
	Scanzano - Policoro		1450,00	3,000	0,150	652,50		
	Policoro - Nova Siri		1300,00	3,000	0,150	585,00		
	Altri tratti vari		2000,00	3,000	0,150	900,00		
	Provinciale Valle Bradano		3000,00	3,000	0,150	1'350,00		
	Strade interpoderali		3450,00	3,000	0,150	1'552,50		
	Tratturo regio		1500,00	3,000	0,150	675,00		
	SOMMANO mc					9'832,50		
	Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine (pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti d ... A e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.	0,30					26,00	51'129,00
	In ragione del 30% della superficie di cui alla voce precedente				6555,000	1'966,50		
	SOMMANO mc					1'966,50		
19 E.04.004.01	Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.						44,35	50'891,63
	Irsina - Matera		250,00	3,000	0,150	112,50		
	Matera - Montescaglioso		130,00	3,000	0,150	58,50		
	Difesa San Biagio		100,00	3,000	0,150	45,00		
	Tratti argine Bradano		200,00	3,000	0,150	90,00		
	Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico		80,00	3,000	0,150	36,00		
	Scanzano - Policoro		180,00	3,000	0,150	81,00		
	Policoro - Nova Siri		90,00	3,000	0,150	40,50		
	Altri tratti vari		270,00	3,000	0,150	121,50		
	Provinciale Valle Bradano		350,00	3,000	0,150	157,50		
	Strade interpoderali		800,00	3,000	0,150	360,00		
	Tratturo regio		100,00	3,000	0,150	45,00		
	SOMMANO mc					1'147,50		
20 E.04.010.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.							
	Irsina - Matera		1000,00	3,000	5,000	15'000,00		
	Matera - Montescaglioso		1200,00	3,000	5,000	18'000,00		
	Difesa San Biagio		600,00	3,000	5,000	9'000,00		
	Tratti argine Bradano		1000,00	3,000	5,000	15'000,00		
	Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico		700,00	3,000	5,000	10'500,00		
	Scanzano - Policoro		680,00	3,000	5,000	10'200,00		
	Policoro - Nova Siri		650,00	3,000	5,000	9'750,00		
	Altri tratti vari		700,00	3,000	5,000	10'500,00		
	A R I P O R T A R E					97'950,00		1'354'566,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					97'950,00		1'354'566,15
21 E.04.014.01	Provinciale Valle Bradano		1200,00	3,000	5,000	18'000,00		
	Strade interpoderali		690,00	3,000	5,000	10'350,00		
	Aree di sosta		1000,00	3,000	5,000	15'000,00		
	SOMMANO mq/cm					141'300,00	2,00	282'600,00
	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq.							
	Irsina - Matera		1100,00	3,000		3'300,00		
	Matera - Montescaglioso		1200,00	3,000		3'600,00		
	Difesa San Biagio		600,00	3,000		1'800,00		
	Tratti argine Bradano		1500,00	3,000		4'500,00		
	Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico		800,00	3,000		2'400,00		
	Scanzano - Policoro		700,00	3,000		2'100,00		
	Policoro - Nova Siri		700,00	3,000		2'100,00		
	Altri tratti vari		1500,00	3,000		4'500,00		
	Provinciale Valle Bradano		1800,00	3,000		5'400,00		
	Strade interpoderali		1700,00	3,000		5'100,00		
	Aree di sosta		1200,00	3,000		3'600,00		
	a detrarre					-5,37		
	Sommano positivi mq					38'400,00		
	Sommano negativi mq					-5,37		
	SOMMANO mq					38'394,63	1,05	40'314,36
22 E.04.018.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno ... uni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco.							
	Irsina - Matera		1100,00	3,000	3,000	9'900,00		
	Matera - Montescaglioso		1200,00	3,000	3,000	10'800,00		
	Difesa San Biagio		600,00	3,000	3,000	5'400,00		
	Tratti argine Bradano		1500,00	3,000	3,000	13'500,00		
	Metaponto - Bernalda - Scanzano Jonico		800,00	3,000	3,000	7'200,00		
	Scanzano - Policoro		700,00	3,000	3,000	6'300,00		
	Policoro - Nova Siri		700,00	3,000	3,000	6'300,00		
	Altri tratti vari		1500,00	3,000	3,000	13'500,00		
	Provinciale Valle Bradano		1800,00	3,000	3,000	16'200,00		
	Strade interpoderali		1700,00	3,000	3,000	15'300,00		
	Aree di sosta		1200,00	3,000	3,000	10'800,00		
	SOMMANO mq/cm					115'200,00	2,13	245'376,00
23 E.04.021.01	Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche già presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso ... ta nel Capitolato Speciale d'appalto.Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.							
	Tratti vari		2400,00	2,500		6'000,00		
	SOMMANO mq					6'000,00	22,40	134'400,00
24 E.07.010.01	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di idonea macchina fresatrice in grado di rimuovere una striscia di pavimentazione pari a quella della strisc ... nferiori a quelli necessari per la cancellatura definitiva della segnaletica orizzontale. Escluso il trasporto a rifiuto							
		2,00	5000,00	0,200		2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	5,53	11'060,00
	A R I P O R T A R E							2'068'316,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'068'316,51
25 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12					120'000,00		
	SOMMANO m					120'000,00	0,64	76'800,00
26 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... riale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	60,00	6,00	3,000		1'080,00		
	SOMMANO mq					1'080,00	6,63	7'160,40
27 E.07.004.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, ... ento e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto	60,00	6,00	3,000		1'080,00		
	SOMMANO mq					1'080,00	6,26	6'760,80
28 E.07.005.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di vernice rifrang ... iale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					12'000,00		
	SOMMANO m					12'000,00	1,35	16'200,00
29 B.05.011.03	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... ra.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. Per segnaletica verticale	1000,00	0,30	0,300	0,300	27,00		
	SOMMANO mc					27,00	135,27	3'652,29
30 E.07.009.01	Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucchiolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da una ... larmente omologate dal Ministero competente.Misurata in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente installata.					1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	39,96	39'960,00
31 E.08.001.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	32,24	6'448,00
	A R I P O R T A R E							2'225'298,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'225'298,00
32 E.08.005.02	Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 90 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	138,73	5'549,20
33 E.08.015.02	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90x60 cm					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	58,28	4'662,40
34 E.08.019.03	Fornitura di segnali di 'divieto' e 'obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 90 cm					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,31	4'824,80
35 E.08.023.03	Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 30x150 cm					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	68,17	6'817,00
36 E.08.027.02	Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 150x40 cm					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	113,75	13'650,00
37 E.08.035.02	Fornitura di segnale di progressiva chilometrica con telaio zincato bifacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I 75x50 cm					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	89,02	3'560,80
38 E.08.039.02	Fornitura di segnale di località e localizzazione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) di dimensioni 150x70 cm in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	135,94	13'594,00
39 E.08.043.02	Fornitura di segnale di indicazioni inizio/continua/fine (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 15x35 cm					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	7,19	1'438,00
	A R I P O R T A R E							2'279'394,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'279'394,20
40 E.08.049.01	Fornitura di segnale di indicazione uso corsie (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 120x180 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	277,57	5'551,40
41 E.08.061.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... o e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 80x27 cm					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	26,91	2'691,00
42 E.08.086.02	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 90 mm					2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	17,24	34'480,00
43 E.08.088.02	Fornitura di staffa bifacciale in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio della segnaletica in coppia ai sostegni . 90 mm					705,00		
	SOMMANO cad					705,00	6,56	4'624,80
44 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/ o maggiorati fino a mq 3,00					740,00		
	SOMMANO cad					740,00	53,98	39'945,20
45 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	20,04	2'004,00
46 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm Arbutus unedo (cespuglio)					450,00		
	SOMMANO cad					450,00	53,31	23'989,50
47 F.01.052.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... mpregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 250-300 cm Cedrus atlantica					170,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		2'392'680,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170,00		2'392'680,10
48	SOMMANO cad					170,00	194,32	33'034,40
L.01.002.02	Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il sol ... dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico		3000,00	2,000		6'000,00		
	SOMMANO mq					6'000,00	7,58	45'480,00
49	Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;		14500,00	3,000		43'500,00		
L.01.007.01						43'500,00	0,69	30'015,00
	SOMMANO mq							
50	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt		150,00	1,500	1,000	225,00		
L.02.036.01						225,00	105,00	23'625,00
	SOMMANO mc							
51	Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito. Compreso gli oneri per lo stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento.		150,00	1,500	1,000	225,00		
L.02.039.01						225,00	24,99	5'622,75
	SOMMANO mc							
52	GEOCOMPOSITO AD ELEVATO POTERE DRENANTE SOTTO BASSE PRESSIONI. Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene ... e di 18 kN/m; capacità drenante a 20 kPa non minore di 2,10 l/s*m per i=1; capacità drenante a 50 kPa non minore di 2,00		1000,00	2,000		2'000,00		
L.02.052.01						2'000,00	9,09	18'180,00
	SOMMANO mq							
53	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno di castagno (10 cm di diametro e L.100 cm) infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terr ... d una parte interrata di almeno 10 cm . Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.		750,00			750,00		
L.02.019.01						750,00	32,64	24'480,00
	SOMMANO m							
54	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un mo ... qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera.		450,00			450,00		
F.03.080.01								
	A RIPORTARE					450,00		2'573'117,25

